

嘉定区菊园新区管理委员会（ 请示 ）

嘉菊管〔2023〕第134号 签发人： 张玉婷

关于菊园新区新靖路（棋盘路-嘉罗公路）道路 及桥梁新建工程可行性研究报告的请示

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局：

为了加快菊园新区的建设进度，完善该地区的周边路网以有效带动沿线土地开发，方便周边居民出行，拟实施菊园新区新靖路（棋盘路-嘉罗公路）道路及桥梁新建工程。目前已完成工程可行性研究报告的编制，上报贵局审批。

一、项目法人单位

上海市嘉定区菊园新区管理委员会

二、项目建设地点

本项目位于嘉定区菊园新区，北起棋盘路，南至嘉罗公路，道路全长 462 米。

三、主要工程内容

新建道路全长 462 米，红线宽 16 米。标准横断面布置：3.0 米（人行道）+10.0 米（机非混合车道）+3.0 米（人行道）= 16 米（规划红线），车行道采用沥青路面结构，人行道采用同质砖。新建桥梁 1 座。同步实施排水工程、管线配套以及道路绿化、照明、交通标志标线等附属工程。

四、主要技术标准

1. 道路等级为城市支路，按双向两车道实施，设计车速 30 千米/小时。

2. 道路荷载等级为 BZZ-100 型标准车。

3. 桥梁荷载标准为：城-B 级。

4. 设计暴雨重现期采用 5 年。

五、排水工程

敷设 DN1000-DN1200 雨水管 420.75 米，就近排入斜泾。敷设 DN300-DN400 污水管 333.86 米，收集沿线地块污水后由北向南接入嘉罗公路污水管。

六、拟代建单位

上海嘉定交通发展集团有限公司

七、投资估算及资金来源

本工程总投资 5693.17 万元，其中建安工程费 2649.18 万元，其他工程费 434.97 万元，预备费 154.21 万元，前期费 2454.81 万元，相关资金土地费由菊园新区承担，其余由城市基础设施配

套费解决。

妥否，请批示。

附件：菊园新区新靖路（棋盘路-嘉罗公路）道路及桥梁新建工程可行性研究报告

嘉定区菊园新区管理委员会

2023年11月29日

