

上海市嘉定区水务局

嘉水务〔2021〕9号

关于嘉定区江桥封浜老镇防汛应急工程 一般设计变更的批复

嘉定区江桥镇水务管理所：

你单位《关于报批嘉定区江桥封浜老镇防汛应急工程一般设计变更的请示》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、因青龙港泵闸原设计管理区与城市岸泊小区用地冲突以及原设计进场道路影响小区出入口交通，原则同意调整青龙港泵闸管理区及进场道路平面布置，共减少闸区场地134.28平方米，增加绿化面积821.46平方米，减少进场道路144平方米。

二、为配合周边小区物业和加强水闸治安管理，原则同意新增砖砌围墙长114.62米，原设计148.38米钢丝网围墙调整为砖砌围墙。

三、因绿华浦西泵闸更换吊装需要，同意拆除并恢复泵房。

四、因集镇河北节制闸用地限制，原则同意将节制闸内外河海漫段设计河口宽度由20米调整为11.8米，相应减少

内外河翼墙长度；原则同意将内外河浆砌块石小挡墙变更为桩基浆砌块石高挡墙。

五、为确保乡思路徐家桥浜桥安全运行管理，同意在桥梁上下游增加 93 米挡墙及 93 米栏杆。

六、为解决工程范围排水安全，同意在新建围墙及挡墙内侧增加排水沟共计 475 米。

七、同意在堤顶加高加固河段新增河道绿化 2961.8 平方米(其中平地绿化 724.8 平方米,斜坡绿化 2237 平方米)。

八、上述建设内容调整后的工程费用和独立费用，由财务监理单位根据《关于嘉定区江桥封浜老镇防汛应急工程部分建设内容调整及设计变更批复意见的函》(沪水务〔2020〕1111 号)、招投标等有关规定审核后进行调整，控制在原批复概算范围内。

九、请按照《上海市河道整治工程项目和资金管理办法》的要求，强化项目前期，加强项目管理，完善相关手续，确保设计方案的科学合理及项目实施后的效益发挥。

特此批复。

上海市嘉定区水务局

2021 年 1 月 18 日