

上海市嘉定区水务局

嘉水务〔2025〕66号

关于嘉定区嘉定镇街道梅园河、陈家浜轮疏 项目设计方案的批复

嘉定镇街道办事处：

你街道关于报批《嘉定镇街道梅园河、陈家浜河道轮疏工程设计方案》的请示及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目范围及主要内容

同意本次疏浚河道为梅园河、陈家浜河共2条河道，疏浚河道总长为872.85米，疏浚土方为2832.8立方米。其中：

梅园河疏浚项目范围：嘉定环城河～罗宾森购物广场，疏浚长度418.86米，疏浚土方为848.9立方米。

陈家浜疏浚项目范围：练祁河～嘉安公路，疏浚长度453.99米，疏浚土方为1983.9立方米。

二、设计标准

同意河道疏浚断面按河底高程-0.47~1.5 米（上海吴淞高程，下同），边坡比 1:2 控制。除有特殊需求，基本维持现状口宽，对岸坡（河口两侧 3 米范围内）有垃圾等废弃物同时进行清除。对于现状已建结构的河岸段，墙前留 1 米宽以上平台。

三、施工方法

同意梅园河、陈家浜疏浚采用挖泥船带水挖结合人工挖的方式进行疏浚。同时须规范处置疏浚土方，在开工建设前完成疏浚底泥处置方案的编制，并报区水务局备案。

四、项目概算

项目概算投资 36.4611 万元，其中建安费 30.0836 万元，其他费用 4.6413 万元，预备费 1.7362 万元。

特此批复。

上海市嘉定区水务局

2025 年 9 月 8 日

抄送：区发改委、区财政局、区建管委、区水务事务管理中

心、嘉定镇街道社管办